

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州学院实验小学教学楼地面，内墙升级改造项目  
标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	<b>拆除工程</b>								
1	011605001001	地面拆除	1、名称：地面拆除（含连廊、教室、楼梯间地面拆除） 2、因校内布局，重型车辆不得入内，所有建筑垃圾应从室外30m以内堆放点转至校外装车运至垃圾堆放点（投标单位自行考虑）。 3、备注：拆除清理，满足水磨石施工要求 凿除块料面层、结合层、清理基层，废渣运到室外30m以内地点堆放 4、投标单位应实地考察现场，综合考虑自主报价	m2	6403.560					
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1、名称：卫生间隔断拆除 2、备注：含拆除 清理	m2	294.840					
3	011609002002	办公座椅转移及恢复	1、名称：施工区域桌椅及办公室桌椅临时转移及恢复 2、备注：因施工需要要把教室及办公室桌椅等用具转移到指定地点，待施工结束后恢复。投标单位应实地考察现场，综合考虑自主报价	项	1.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州学院实验小学教学楼地面，内墙升级改造项目 标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011609002003	原有设施成品保护	1、名称：原有成品保护 2、备注：施工过程中需要对墙面原有设施、宣传标语、窗帘等进行保护，并采取必要保护措施，保证原有设施不被损坏。投标单位应实地考察现场，综合考虑自主报价。	项	1.000					
5	011609002004	垃圾清运及因水磨石施工产生的污水处理	1、名称：垃圾清运及因水磨石施工产生的污水处理、泥浆运输、因水磨石施工对原有墙面、顶面等清理工作及施工完成后的保洁工作。 2、备注：拆除垃圾及时清运（运距及垃圾堆放点自行考虑）、污水有组织排放、根据现场实际情况进行集中收集经沉淀后进行排放、不得对学校道路及其他地面造成污染。投标单位应实地考察现场，	项	1.000					
6	WB011701009001	工具式脚手架	1、装饰脚手架 2、满足施工需求 3、投标单位应实地考察现场，综合考虑自主报价，中标后不得	项	1.000					
		分部小计								
	002	<b>地面工程</b>								



## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州学院实验小学教学楼地面，内墙升级改造项目  
标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1、名称：现浇水磨石地面（加耐磨金刚砂） 2、厚度：20mm 3、嵌条材料种类、规格：铜条（楼梯踏步边缘设置防滑条不小于两道） 4、石子种类、规格、颜色：15mm（白色为主，红色点缀） 5、颜料种类、颜色：满足业主要求（水泥采用白色） 6、备注：水磨石地面加 5KG/m <sup>2</sup> 耐磨金刚砂 7、部位：楼梯踏步及休息平台（严格按水磨石施工规范进行施工，表面平整度、光泽度满足业主要求。施工前应进行样板间施工，经建设单位验收合格后进行大面积施工、施工完成后应进行养护）	m <sup>2</sup>	656.500					
9	011104002001	复合木地板	1、面层材料品种、规格、颜色：复合木地板（北楼办公室） 2、厚度：不小于 15mm 3、规格：样式和颜色满足业主要求 4、备注：含基础处理、找平、防潮层等全部辅	m <sup>2</sup>	208.800					
		分部小计								
	003	涂料工程								

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州学院实验小学教学楼地面，内墙升级改造项目  
标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙（含连廊、走廊） 2、刮腻子要求：基层处理、找平（打砂纸） 3、涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料二遍	m <sup>2</sup>	12281.000					
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙（天棚） 2、刮腻子要求：基层处理（含因水磨石施工产生的顶面渗水处基层处理）、找平（打砂纸） 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料	m <sup>2</sup>	7605.870					
		分部小计								
	004	<b>零星工程</b>								
12	010401003001	砖砌隔断	1、120mm 厚砖砌隔断高度 1.0 米 2、墙面水泥砂浆抹灰 3、墙面砖铺贴 4、施工前应将施工方案报监理和业主审核，确	m <sup>2</sup>	136.500					
13	490513009001	伸缩缝、沉降缝	1、嵌缝材料种类：伸缩缝盖板更换 2、材料种类：不锈钢盖板 3、盖缝材料：防水或密封材料 4、备注：含拆	m	153.000					
		分部小计								