


### 三、分项报价表（格式）

供应商名称：安徽气象信息有限公司

项目编号：BZQC2024CG062

标包号（如为整包发标项目可不填）：

序号	分项名称	服务费用报价依据	单价（元）	数量	金额（元）
1	避雷针（高杆灯）	高 12 米；太阳能 LED 避雷高杆路灯	16000.00	2 套	32000.00
2	避雷针（高杆灯防雷改造）	旧路灯接地改造，每座安装 2 组 LED 路灯	7000.00	2 套	14000.00
3	避雷带	Φ10 热镀锌圆钢，高 150MM，间距 1 米，转角处间距 0.5 米	100.00	150 米	15000.00
4	引下线	间距小于 25 米，Φ12 热镀锌圆钢	115.00	30 米	3450.00
5	接地体	每根引下线对应 1 组接地体，接地电阻小于 10 欧姆	2000.00	2 组	4000.00
6	避雷亭	仿古建筑：防腐木结构；面积 16m <sup>2</sup> ，长宽高：4*4*4，整平，浇筑混凝土 C20 厚 200mm、门前入户路桥	75000.00	2 座	150000.00
7	避雷长廊	仿古建筑：防腐木结构；面积 36m <sup>2</sup> ，长宽高 3*12*4，浇筑混凝土 C20 厚 200mm、门前入户路桥	98000.00	2 座	196000.00
8	电气防雷	in60KA；4pin40KA；4p；SPD 人工接地体接地电阻小于 4 欧姆	3500.00	2 组	7000.00



9	雷电预警发布系统	55英寸智能液晶显示屏；通讯模块 4G；流量卡流量 30G；公网服务器云服务；后台服务软件及信息发布服务	30000.00	2套	60000.00
10	防雷科普展板	防雷宣传板材料及规格：（如：铝合金框 1200*600）	1380.00	12块	16560.00
11	防雷安全警示牌	防雷警示牌材料及规格：（如：不锈钢板 600*400*1.2）	700.00	12块	8400.00
12	防雷宣传书籍等	防雷常识、民居防雷等	8.00	200本	1600.00
13	防雷检测费	雷电灾害治理工程示范点建设防雷检测费	3500.00	2套	7000.00
14	路床(槽)碾压检验	路基 路床碾压夯实，未尽事宜，满足施工规范及验收要求，满足业主使用要求	120.00	400m <sup>2</sup>	48000.00
15	微智能自动气象站	微智能自动气象站主采集器型号：WUSH-BH4 无线通信模块、传感器系统、供电系统及附件安装调试服务、软件系统使用及建设施工等，气象站于项目建设周边 5 公里内实施。	52000.00	2套	104000.00
合计					667010.00





供应商(盖单位电子签章) \_\_\_\_\_

法定代表人(盖电子签章) \_\_\_\_\_



- 注：1. 如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。  
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。  
3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。  
4. 投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。  
5. 表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。